

Kod a název akce	Hodnoty Součet z Cena stav. části	Součet z Cena technologie	Součet z Cena celkem
GK_001			
Regulace odtoku ze Samotíšek a Droždína			0
V OK1K seškrčení odtoku na čistírnu odpadních vod, snížení hydraulického přetížení pod komorou			0
V OK1K1 seškrčení odtoku na čistírnu odpadních vod, snížení hydraulického přetížení pod komorou			0
GK_002			
Výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Bořivojova			5 351 504
Zvětšení nátoku na odlehčovací komoru OK5CIV, délka 154.4m; DN1000 v ulici Bořivojov			5 351 504
GK_003			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Dobrovského			12 773 994
Zvětšení nátoku na odlehčovací komoru OK3CIII, délka 422.7m; DN900 v ulici Dobrovského			12 773 994
GK_004			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Sokolovská			38 174 622
zvětšení profilu kmenové stoky D, v úseku mezi OK6D a OK5D, DN1500 v délce 479.4m v ulici Sokolovská			38 174 622
GK_005			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Benýškova			3 053 479
Zvětšení profilu stoky DIXb v ulici Benýškova délka 170.3m DN500			3 053 479
GK_006			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Lamblova			2 477 926
Zvětšení profilu stoky DIXb1 v ulici Lamblova délka 72.7m DN500			1 303 511
Zvětšení profilu stoky DIXb2 v ulici Lamblova délka 65.5m DN500			1 174 415
GK_007			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - U Hradiska			7 695 556
Zvětšení profilu stoky DVIIIa1 v ulici U Hradiska délka 429.2m DN500			7 695 556
GK_008			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - U Solných mlýnů			7 620 250
změna profilu v ulici U Solných mlýnů v délce 425m DN500, stoka HII			7 620 250
GK_009			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Sladkovského			17 511 456
změna profilu v ulici Sladkovského v délce 758.4m DN700, stoka HII			17 511 456
GK_010			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Smetanova			2 603 196
změna profilu v ulici v Smetanova délce 129.9m DN600, stoka DVch			2 603 196
GK_011			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Velkomoravská			18 235 270
změna profilu v ulici v délce 229m DN1500, stoka DII			18 235 270
GK_012			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Přemysla Oráče			3 212 412
změna profilu v ulici Přemysla Oráče v délce 160.3m DN600, stoka HIV			3 212 412
GK_013			
zrušení škrticí trat odlehčovací komory OK2A			1 552 785
změna dimenze škrticí tratě OK2A z DN800 na DN1500 v délce 19.5m			1 552 785
GK_014			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Přerovská			2 370 585
změna profilu v ulici Přerovská v délce 147,7m DN400, stoka HIVt			2 370 585
GK_015			
výměna dešťového kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Borůvková			4 423 331
změna profilu v ulici Borůvková v délce 246,7m DN500, stoka DHIb21 (resp.DHIb22)			4 423 331
GK_016			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - U lávky			3 376 219
změna profilu v ulici U Lávky v délce 188,3m DN500, stoka DGIIId			3 376 219
GK_017			
výměna kanalizačního potrubí z důvodu hydraulického přetížení - Beneše Třebízského			3 835 249
změna profilu v ulici Beneše Třebízského v délce 166,1m DN700, stoka FII			3 835 249
GK_018			
výstavba nové splaškové kanalizace Holice	250 000	750 000	12 791 884
nová splašková kanalizace v lokalitě ulic Na Zábrání a Partyzánská, DN 300 délky 1398,8			11 791 884
výstavba nové čerpací stanice splaškových vod (H=10m)	250 000	750 000	1 000 000
GK_019			
výstavba nové splaškové kanalizace Přerovská			5 209 740
nová splašková kanalizace v lokalitě ulice Stará přerovská, DN 300 délky 618m			5 209 740
GK_020			
výstavba nové splaškové kanalizace Hamerská			4 140 816
nová splašková kanalizace v lokalitě ulice Hamerská, DN 300 délky 491,2m			4 140 816
GK_021			
výstavba nové splaškové kanalizace Lipenská x Hamerská			19 270 980
nová splašková kanalizace v lokalitě ulice Lipenská x Hamerská, DN 300 délky 2286m			19 270 980
GK_022			
odkanalizování rozvojové plochy - Bří Wolfů			6 169 811
nová dešťová kanalizace v lokalitě ulice Bratří Wolfů, DN 500 délky 230,9m			2 814 671
nová splašková kanalizace v lokalitě ulice Bratří Wolfů, DN 300 délky 398m			3 355 140
GK_023			
výstavba nové splaškové kanalizace za Globusem			10 077 222
nová splašková kanalizace v lokalitě za Globusem DN300 délka 1195,4m			10 077 222
GK_024			
odkanalizování rozvojových ploch - za hřbitovem, Neředín			18 106 901
nová dešťová kanalizace v lokalitě za hřbitovem v Neředíně DN500 délka 794,6m			9 686 174
nová splašková kanalizace v lokalitě za hřbitovem v Neředíně DN300 délka 998,9m			8 420 727
GK_025			
výstavba nové splaškové kanalizace u ČSOV Neředín			10 969 959
nová splašková kanalizace v lokalitě u ČSOV Neředín DN300 délka 1301,3m			10 969 959
GK_026			
odkanalizování rozvojových ploch - Balcárkova			24 347 907
nová dešťová kanalizace v lokalitě Balcárkova DN500 délka 1609,2m			19 616 148
nová splašková kanalizace v lokalitě Balcárkova DN300 délka 561,3m			4 731 759
GK_027			
odkanalizování rozvojové plochy - Nad Lánem			13 108 670
nová dešťová kanalizace v lokalitě Nad Lánem DN500 délka 704m			8 581 760
nová splašková kanalizace v lokalitě Nad Lánem DN300 délka 537m			4 526 910
GK_028			
výstavba nové splaškové kanalizace Hněvotínská			5 607 636
nová splašková kanalizace v lokalitě Hněvotínská DN300 délka 665,2m			5 607 636

GK_029			
odkanalizování rozvojových ploch - Slavonínská			6 462 727
nová dešťová kanalizace v lokalitě ulice Slavonínská DN500 délka 309,7m			3 775 243
nová splašková kanalizace v lokalitě ulice Slavonínská DN300 délka 318,8m			2 687 484
GK_030			
odkanalizování rozvojových ploch - Přichystalova			22 052 929
nová dešťová kanalizace v lokalitě u OK1D DN500 délka 867,9m			10 579 701
nová dešťová kanalizace v lokalitě u OK1D DN500 délka 941,2m			11 473 228
GK_031			
odkanalizování rozvojových ploch - Horní lán			6 763 990
nová dešťová kanalizace u Tesca, DN500 délky 248,8m			3 032 872
nová splašková kanalizace v lokalitě u Tesca DN300 délka 442,6m			3 731 118
GK_032			
odkanalizování rozvojových ploch - Na Krajnici			7 373 805
nová dešťová kanalizace lokalita Na Krajnici DN500 délka 343,5m			4 187 265
nová splašková kanalizace lokalita Na Krajnici DN300 délka 378m			3 186 540
GK_033			
výstavba nové splaškové kanalizace u ČSOV Požárníků			1 998 753
nová splašková kanalizace v lokalitě u ČSOV Požárníků DN300 délka 237,1m			1 998 753
GK_034			
výstavba nové splaškové kanalizace lokalita u ČSOV Nedvězí 2			2 032 473
nová splašková kanalizace lokalita Nedvězí - Větrná, Kolmá DN300 délka 241,1m			2 032 473
GK_035			
výstavba nové splaškové kanalizace Nové Sady			9 620 316
nová splašková kanalizace v lokalitě Nové Sady DN300 délka 1141,2m			9 620 316
GK_036			
výstavba nové splaškové kanalizace lokalita u ČSOV Nedvězí 1			2 164 824
nová splašková kanalizace lokalita Nedvězí - Jilemnického DN300 délka 256,8m			2 164 824
GK_037			
výstavba nové splaškové kanalizace u ČSOV Slavonínská			2 035 002
nová splašková kanalizace v lokalitě u ČSOV Slavonínská DN300 délka 241,4m			2 035 002
GK_038			
výstavba nové splaškové kanalizace lokalita u ČSOV Topolany 2			4 439 238
nová splašková kanalizace lokalita Topolany - lokalita Bratří Čapků DN300 délka 526,6m			4 439 238
GK_039			
výstavba nové splaškové kanalizace lokalita u ČSOV Chomoutov			6 374 766
nová splašková kanalizace lokalita Chomoutov - Olšová, Lužní DN300 délka 756,2m			6 374 766
GK_040			
výstavba nové splaškové kanalizace lokalita Týneček - Chaloupky			2 798 760
nová splašková kanalizace lokalita Týneček-Chaloupky, DN300 délka 332m			2 798 760
GK_041			
výstavba nové splaškové kanalizace lokalita Týneček - B. Martinů			2 477 577
nová splašková kanalizace lokalita Týneček-Bohuslava Martinů, DN300 délka 293,9m			2 477 577
GK_042			
výstavba nové splaškové kanalizace lokalita Týneček - Nohejlava			2 554 290
nová splašková kanalizace lokalita Týneček-Nohejlava, DN300 délka 303m			2 554 290
GK_043			
Protipovodňová ochrana stokové sítě - Bystřice		200 000	200 000
Doplnění OK1G		100 000	100 000
Doplnění OK2F		50 000	50 000
Doplnění OK3Fic		50 000	50 000
GK_044			
Protipovodňová ochrana stokové sítě - Morava		700 000	700 000
Doplnění OK1C		100 000	100 000
Doplnění OK2D		100 000	100 000
Doplnění OK3C		100 000	100 000
Doplnění OK3D		100 000	100 000
Doplnění OK7D		300 000	300 000
Rekonstrukce OK1AII			0
Rekonstrukce OK5D			0
rekonstrukce OK3A , zkrácení a snížení přelivné hrany (ulice U Dětského domova)			0
GK_045			
Protipovodňová ochrana stokové sítě - Střední Morava		350 000	300 000
Doplnění OK5BXIX			50 000
Doplnění OK5CIV			100 000
Doplnění uzávěru mezi OK5BXIX a OK6BXX		150 000	150 000
Zrušení OK1CIII		200 000	200 000
Celkový součet		600 000	1 950 000
			344 768 810